D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：潜山经开区古塔片区金家河支流河道（沟渠）黑臭水体清淤治理工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	834440.42	
1.1	河道清淤	834440.42	
2	措施项目费	14389.17	
2.1	夜间施工增加费	1998.50	
2.2	二次搬运费	4796.39	
2.3	冬雨季施工增加费	3197.59	
2.4	已完工程及设备保护费	399.70	
2.5	工程定位复测费	3597.29	
2.6	临时保护设施费	399.70	
2.7	行车、行人干扰增加费		
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	96607.31	
3.1	安全文明施工费	96607.31	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	85089.32	
工程造价=1+2+3+4+5		1030526.22	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：潜山经开区古塔片区金家河支流河道（沟渠）黑臭水体清淤治理工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	河道清淤					834440.42			
1	050101001001	河道清障	1、河道清障：砍伐乔灌木、沿河两侧杂草 、树根等 2、投标报价包干	项	1.000	30000.00	30000.00			
2	041103001001	围堰	1、围堰类型：草袋围堰 2、围堰高度：高度3m	m	30.000	1191.84	35755.20	22085.70		
3	490509003001	河道疏通（高压射水车冲洗）	1、河道：河道疏通 2、采用高压水枪冲洗河道淤泥，清淤区域采用围堰隔水（围堰另列） 3、冲洗水源由中标人自行组织	m	876.000	242.00	211992.00			
4	490104003001	机械抽运臭水淤泥	1、泥浆罐车抽水、运臭水淤泥 2、淤泥浆无害化处理 2、外运运距由中标人自行组织	m3	2466.600	221.72	546894.55	107124.44	267897.43	
5	WB041107003001	施工排水	1、施工排水 2、此项为施工排水报价包干，竣工结算不予调整	项	1.000	3193.32	3193.32	1943.76	647.92	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆	台次	1.000	6605.35	6605.35	1680.00	3388.38	
		分部小计					834440.42			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：潜山经开区古塔片区金家河支流河道（沟渠）黑臭水体清淤治理工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	SYC-01	夜间施工增加费	399699.25	0.500	1998.50
2	SYC-02	二次搬运费	399699.25	1.200	4796.39
3	SYC-03	冬雨季施工增加费	399699.25	0.800	3197.59
4	SYC-04	已完工程及设备保护费	399699.25	0.100	399.70
5	SYC-05	工程定位复测费	399699.25	0.900	3597.29
6	SYC-06	临时保护设施费	399699.25	0.100	399.70
7	SYC-07	行车、行人干扰增加费	399699.25		
8	SYC-08	赶工措施费	399699.25		
合　计					14389.17

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：潜山经开区古塔片区金家河支流河道（沟渠）黑臭水体清淤治理工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费	399699.25	3.570	14269.26
2	JF-02	文明施工费	399699.25	7.330	29297.96
3	JF-03	安全施工费	399699.25	5.280	21104.12
4	JF-04	临时设施费	399699.25	7.990	31935.97
5	JF-05	环境保护税	0		
合　计					96607.31

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：潜山经开区古塔片区金家河支流河道（沟渠）黑臭水体清淤治理工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合　计		

附录I 税金计价表

工程名称：潜山经开区古塔片区金家河支流河道（沟渠）黑臭水体清淤治理工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	945436.90	9.000	85089.32
合　计					85089.32