D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：潜山经济开发区云海华庭西侧围墙外道路硬化工程（三合路-青龙路段）　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	159369.34	
2	措施项目费	1324.76	
2.1	夜间施工增加费	174.31	
2.2	二次搬运费	418.35	
2.3	冬雨季施工增加费	278.90	
2.4	已完工程及设备保护费	34.86	
2.5	工程定位复测费	313.76	
2.6	临时保护设施费	34.86	
2.7	行车、行人干扰增加费	69.72	
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	8143.84	
3.1	安全文明施工费	8143.84	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	15195.41	
工程造价=1+2+3+4+5		184033.35	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：潜山经济开发区云海华庭西侧围墙外道路硬化工程（三合路-青龙路段）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除开裂围墙及附属混凝土构件 2、拆除基础梁（如有） 3、垃圾清理外运	m	193.500	47.78	9245.43	1549.94	5274.81	
2	041001001001	拆除路面	1、破除前切缝 2、拆除混凝土路面及基层 3、垃圾清运	m2	12.000	41.77	501.24	151.80	213.12	
3	040102001001	挖石渣（建筑垃圾等）外运	1、类别：建筑垃圾、石渣等 2、深度：开挖至结构层底	m3	572.970	28.03	16060.35	280.76	11488.05	
4	040202001003	路床(槽)碾压检验	1、路床(槽)碾压检验	m2	818.540	2.18	1784.42	98.22	1186.88	
5	040202011001	碎石	1、厚度：10cm厚级配碎石垫层	m2	818.540	33.94	27781.25	409.27	1997.24	
6	040203007008	混凝土路面	1、180mm厚C30混凝土面层 2、含支模、养护、锯缝、PG道路嵌缝胶、模板等全部费用	m2	818.540	117.72	96358.53	10215.38	368.34	
7	WB040203010001	拉杆制作、安装	1、材质：HRB400 φ14mm 2、部位：拉杆	t	0.413	4704.72	1943.05	210.46	9.78	
8	040901008001	植筋	1、材料规格：φ14mm 2、植筋胶品种：结构胶	根	341.000	7.27	2479.07	1408.33		
9	ZB040101001002	变压器护栏	1、钢管护栏 2、高度：1.8m	m	6.000	250.00	1500.00			
10	ZB040101001003	渣土处置费	1、渣土处置费	项	1.000	1716.00	1716.00			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：潜山经济开发区云海华庭西侧围墙外道路硬化工程（三合路-青龙路段）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	SC-01	夜间施工增加费	34862.38	0.500	174.31
2	SC-02	二次搬运费	34862.38	1.200	418.35
3	SC-03	冬雨季施工增加费	34862.38	0.800	278.90
4	SC-04	已完工程及设备保护费	34862.38	0.100	34.86
5	SC-05	工程定位复测费	34862.38	0.900	313.76
6	SC-06	临时保护设施费	34862.38	0.100	34.86
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	34862.38	0.200	69.72
8	SC-08	赶工措施费	34862.38		
合　计					1324.76

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：潜山经济开发区云海华庭西侧围墙外道路硬化工程（三合路-青龙路段）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	SF-01	环境保护费	34862.38	2.760	962.20
2	SF-02	文明施工费	34862.38	7.330	2555.41
3	SF-03	安全施工费	34862.38	5.280	1840.73
4	SF-04	临时设施费	34862.38	7.990	2785.50
5	SF-05	环境保护税	0		
合　计					8143.84

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：潜山经济开发区云海华庭西侧围墙外道路硬化工程（三合路-青龙路段）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合　计		

附录I 税金计价表

工程名称：潜山经济开发区云海华庭西侧围墙外道路硬化工程（三合路-青龙路段）　标段：　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	168837.94	9.000	15195.41
合　计					15195.41