D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：安徽吉华新材料有限公司厂房隔断工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	151618.72	
1.1	定额人工费	19068.56	
1.2	定额机械费	771.12	
1.3	综合费	5083.68	
2	措施项目费	714.24	
3	不可竞争费	4092.92	
3.1	安全文明施工费	4092.92	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	14078.33	
工程造价=1+2+3+4+5		170504.21	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽吉华新材料有限公司厂房隔断工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011210002001	彩钢热镀板金属隔断	1、金属隔断尺寸：68*14m 2、骨架采用150mm*50mm的热镀锌C型钢制作，横向7排，纵向每隔1m设置 3、面层采用彩钢热镀板，单边铺设 4、综合考虑超高作业及汽车式吊车进出场等全	m2	952.000	124.37	118400.24	9262.96	342.72	
2	ZB010101001001	配电房门洞开设	1、配电房门开设 2、含金属门安装 3、招标暂估价，按实答证结	项	1.000	5000.00	5000.00			
3	ZB010101001002	材料人工运输	材料人工运输	项	1.000	3000.00	3000.00			
4	011701001001	综合脚手架	1、钢管脚手架15m以内	m2	952.000	26.49	25218.48	9805.60	428.40	

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：安徽吉华新材料有限公司厂房隔断工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费	19839.68	0.500	99.20
2	JC-02	二次搬运费	19839.68	1.000	198.40
3	JC-03	冬雨季施工增加费	19839.68	0.800	158.72
4	JC-04	已完工程及设备保护费	19839.68	0.100	19.84
5	JC-05	工程定位复测费	19839.68	1.000	198.40
6	JC-06	非夜间施工照明费	19839.68		
7	JC-07	临时保护设施费	19839.68	0.200	39.68
8	JC-08	赶工措施费	19839.68		
合　计					714.24

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：安徽吉华新材料有限公司厂房隔断工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费	19839.68	3.280	650.74
2	JF-02	文明施工费	19839.68	5.120	1015.79
3	JF-03	安全施工费	19839.68	4.130	819.38
4	JF-04	临时设施费	19839.68	8.100	1607.01
5	JF-05	环境保护税	0		
合　计					4092.92

附录I 税金计价表

工程名称：安徽吉华新材料有限公司厂房隔断工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	156425.88	9.000	14078.33
合　计					14078.33