工程项目总价表

工程名称: 万涧村集水井、管网、清水池修复工程

序号	工程项目名称	金额(元)
_	分类分项工程	184091.80
1	工程措施	184091. 80
=	措施项目	8560. 28
1	临时工程(主要包含围堰导流工程、施工交通临时便 道、临时房屋建筑工程、施工脚手架工程、临时施工 用电、施工排水、井点降水、临时施工用地、其他临 时工程等,但不限于以上内容)	3681.84
2	工伤保险	276. 14
3	安全生产措施费	4602. 30
三	其他项目	
	合计	192652. 08

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 万涧村集水井、管网、清水池修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条 款章节号	备注
1		工程措施				184091.80		
1. 1		新建管道			1957. 57	38487.78		
1. 1. 1	500100000001	土方开挖	m3	417. 9	17. 31	7233.85		
1. 1. 2	500100000002	土方回填	m3	417. 9	6.60	2758.14		
1.1.3	500100000003	管道敷设(Φ 160PE)	km	0.018	102204.87	1839. 69		
1.1.4	500100000004	管道敷设(Φ 110PE)	km	0.18	49056.01	8830.08		
1. 1. 5	500100000005	管道敷设(Φ 50PE)	km	0.45	9936. 92	4471.61		
1. 1. 6	500100000006	管道敷设(Φ 32PE)	km	0.4	10049.99	4020.00		
1. 1. 7	500100000007	管道敷设(Φ 25PE)	km	0.4	7259. 97	2903. 99		
1.1.8	500100000008	阀门安装(DN110)	个	2	367. 92	735. 84		
1. 1. 9	5001000000009	阀门安装(DN65)	个	1	239. 17	239. 17		
1. 1. 10	500100000010	阀门安装 (Φ50)	个	2	167. 54	335.08		
1. 1. 11	500100000011	砼包管	m3	4.95	570.61	2824.52		
1. 1. 12	500100000012	砼包管模板、制安	m2	33	69. 57	2295.81		
1.2		蓄水池			36360.67	40200.10		
1. 2. 1	500100000013	土方开挖	m3	75	17. 31	1298. 25		
1. 2. 2	500100000014	土方回填	m3	27	6.60	178. 20		
1. 2. 3	500100000015	C25混凝土蓄水池	m3	26. 24	551.62	14474.51		
1. 1. 12	500100000012	蓄水池模板、制安	m2	135.84	69. 57	9450.39		
1. 2. 4	500100000016	钢筋制安	t	2. 525	5860.89	14798.75		
1.3		清理蓄水池、新建 集水井工程				2660.44		
1. 3. 1	500100000017	C25钢筋混凝土蓄 水池	т3	0.66	551.62	364. 07		
1. 1. 12	500100000012	蓄水池模板、制安	m2	6. 4	69. 57	445. 25		
1. 3. 2	500100000018	钢筋制安	t	0.1	5860.89	586. 09		
1. 3. 3	500100000019	清理甘河50吨蓄水 池	项	1	1265. 03	1265. 03		
1.4		修复管道工程				83135. 56		
1. 4. 1	500100000020	混凝土拆除(砼渣 转运低洼处掩埋)	m3	20	73. 20	1464. 00		

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 万涧村集水井、管网、清水池修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条 款章节号	备注
1. 4. 2	500100000021	浆砌石拆除(垃圾 转运至低洼处掩埋)	т3	60	51.17	3070. 20		
1. 4. 3	500100000022	管道浆砌石包管	m3	60	437. 53	26251.80		
1. 4. 4	500100000023	管道混凝土包管	m3	72. 2	551.62	39826.96		
1. 4. 5	500100000024	模板制安	m2	180	69. 57	12522.60		
1.5		其他				19607.92		
1. 5. 1	500100000025	材料二次搬运	项	1	13071.95	13071.95		
1. 5. 2	500100000026	施工难度降效	项	1	6535. 97	6535.97		
		合计				184091.80		

措施项目清单计价表

工程名称: 万涧村集水井、管网、清水池修复工程

序号	项目名称	金额 (元)
1	临时工程(主要包含围堰导流工程、施工交通临时便道、临时房 屋建筑工程、施工脚手架工程、临时施工用电、施工排水、井点 降水、临时施工用地、其他临时工程等,但不限于以上内容)	3681. 84
2	工伤保险	276.14
3	安全生产措施费	4602.30
	合计	8560.28

其他项目清单计价表

工程名称: 万涧村集水井、管网、清水池修复工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
			,
	合计		